

Gryfów Śląski 19.06.2019.

KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Gryfowie Śląskim zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej wraz z opomiarowaniem i zmianą usytuowania liczników w budynku Spółdzielni przy ul Akacjowej 14,14a (2 klatki schodowe – 30 mieszkań), zgodnie z wymogami ujętymi w protokóle sprawdzenia technicznego dokonanych przez TAURON. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania. Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 15.07. 2019. przewidywany termin wykonania prac do 25.09.2019. Szczegółowych informacji o zakresie i sposobie wykonania prac udziela dział GZM w godz 8⁰⁰ -10⁰⁰ tel

PREZES ZARZĄDU
SM „GRYF”
inż. Robert Cierniak

Protokół sprawdzenia technicznego Nr 119/18

dokonanego przez: Tadeusz Bałabusta
w obecności wykonawcy:

w dniu 27.09.2018r.

nazwa firmy, imię i nazwisko przedstawiciela

Przedmiot kontroli: układ pomiarowy*), wewnętrzna linia zasilająca*)

Nazwisko i adres odbiorcy: Spółdzielnia Mieszkaniowa Gryf

59-620 Gryfów ul. Kolejowa 64
miejsce poboru energii elektrycznej

Moc zainstalowanych odbiorników

Odbiorniki 1-fazowe moc zainstalowana	Odbiorniki 3-fazowe moc zainstalowana
kW	kW
Moc maksymalna	kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe

Typ S – 301B /303B wartość zgodnie z umową
zgłoszeniem.

Licznik energii elektrycznej:

typ	V	A
Nr		rok legal.
wskazanie licz. I		
wskazanie licz. II		

Uwaga: Rodzaj i przekrój w.l.z. LgV 5 x 35 mm²

Stwierdzono usterki: (wyszczególnić zausterkowane elementy – uzasadnić):

Dotyczy: budynku mieszkalnego w Gryfowie ul. Akacjowa 14, 14A.

W związku ze zmianą sposobu zasilania budynku mieszkalnego z zasilania napowietrznego na kablowe przeprowadzono kontrolę instalacji elektrycznej w trakcie, której stwierdzono brak piętrowych puszek rozgałęźnych, WLZ w złym stanie technicznym końce nadpalone, łączony. Zabezpieczenia przedlicznikowe różnego typu nieopłombowane pod wspólną obudową dla kilku odbiorców.

W istniejącym stanie instalacja elektryczna nie spełnia wymogów obowiązujący przepisów może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Informujemy, że pobór energii elektrycznej poprzez instalację wewnętrzną utrzymywaną w nienależytym stanie lub z wykorzystaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego nieodpowiadającego wymaganiom technicznym, stanowi naruszenie obowiązków odbiorcy wynikających z zawartych umów. Naruszenie to może być podstawą do wypowiedzenia zawartej umowy kompleksowej/dystrybucyjnej.

Wobec powyższego zalecamy z istniejącego przed budynkiem zabezpieczenia głównego ZK-3 ułożyć odcinek WLZ do rozdzielni głównej z rozdzielni do poszczególnych klatek schodowych ułożyć nowe odcinki WLZ o przekroju dostosowanym do obciążenia nie przecinając w poszczególnych piętrowych puszkach rozgałęźnych. Zabudować zabezpieczenia WLZ zachowując selektywność zalecane RBK-00 w obudowach przystosowanych do oplombowania. WLZ ułożyć w rurze osłonowej AROTA mocowanej uchwyty odpornymi na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. WLZ należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami użytkowymi zgodnie z normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Na poszczególnych piętrach lub półpiętrach zabudować piętrową puszkę rozgałęźną przystosowaną do oplombowania typu PK-9 z listwą LZG-35/16 z zabudowanej puszkii piętrowej zasilic poszczególne układy pomiarowe.

Szafki licznikowe zabudować poniżej piętrowych puszek rozgałęźnych na poszczególnych półpiętrach lub piętrach klatek schodowych, wyposażone w szybki umożliwiające odczyt wskazań licznika w szafkach zabudować zabezpieczenia przedlicznikowe w obudowach typowych przystosowanych do oplombowania i dostosowane do typu energii elektrycznej z numeracją odpowiadającą numerom mieszkań.

Uwaga: W części rozdzielni głównej dla administracyjnego układu pomiarowego zabudować typową szafkę licznikową obwody administracyjne łączyć w oddzielnej szafce.

Instalację wykonać w układzie TN-S przeciwpożarowy wyłącznik prądu stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000m³ (istniejący wymienić na typowy przystosowany do oplombowania).

Zalecenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 16 SIERPNIA 1999r. Dz.U. 1999 NR 74 poz.836

Oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 kwietnia 2002r. z późn. zm.

Szczegóły podłączenia nowego WLZ prosimy uzgodnić z Jednostką Terenową w Mirsku ul. Wojska Polskiego 39A tel. 516-111-026.

Przed przystąpieniem do prac szczegóły wykonania uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Luban ul. Kościuszki 11a tel. 075-721-92-70 + 71 w załączeniu przesyłamy oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej na podstawie, którego dokonane zostanie sprawdzenie i oplombowanie układów pomiarowych.

Sprawę prowadzi:

Tadeusz Bałabusta

Telefon: 75-721-92-71

Wynik sprawdzenia: negatywny, warunkowy z terminem usunięcia usterek do dnia 27.09.2019r.
podpis przedstawiciela wykonawcy

podpis użytkownika

TAURON Dystrybucja Pomiarów
Luban
podpis przedstawiciela wykonawcy
Tadeusz Bałabusta