

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

>> **GRYF** <<

59-620 Gryfów Śląski; ul. Kolejowa 64
tel.: 75 78 13 411, tel./fax 75 78 13 526
Regon: 000493008 NIP: 616 000 40 33
e-mail: sm.gryf@wp.pl

Gryfów Śląski 05.02..2025.

KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” w Gryfowie Śląskim zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego w Mirsku przy ul Głowackiego 4 Stan obecny budynek ocieplony styropianem gr 10 cm z wyprawą tynkiem mineralnym (baranek malowany), liczne ubytki wypraw tynkarskich na całej powierzchni scian.

Zakres prac do wykonania

- > Demontaż rur spustowych i zbiorniczków
- > Zeskrobanie całości wypraw tynkarskich (baranek 1,5 mm).
- > Zmycie całości myjką ciśnieniową, zagruntowanie, wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatką z włókna szklanego.
- > Ułożenie nowej wyprawy tynkarskiej silikatowej lub akrylowej systemowej (baranek 1,5 mm) na całej powierzchni scian i balkonów z zagruntowaniem, ponowny montaż rur spustowych ze zbiorniczkami, kolorystyka wg istniejącej

W ofercie należy podać ceny za wykonanie m² poszczególnych operacji, lub skalkulować koszt wykonania całości robót.

Planowany okres wykonania III, kw.2025. Oferty prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2025. Szczegółowych informacji o zakresie i sposobie wykonania prac udziela dział GZM w godzinach 8⁰⁰ – 10⁰⁰ telefon 601972465 ,757813440 wewn 38.

W załączeniu zdjęcia – 4szt
Orientacyjny przedmiar robót

PREZES ZARZĄDU

SM „GRYF”

Robert Cierniak
inż. Robert Cierniak

Przedmiar robót naprawa elewacji w Mirsku ul. Głowackiego 4

Lp	Podst. wyc.	Opis	j. m.	ilość
1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowanie ramowe elewacyjne wysokości do 20 m z	m²	1134,93
2	KNR AT-05 1612-03	Instalacja odgromowa na rusztowaniach zewnętrznych przyciennych	m²	1134,93
3	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania	m	3
4	KNR AT-05 1653-04	Zabezpieczenie ochronne siatką dla rusztowań	m²	1134,93
5	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu	kpl	1
6	KNR W-2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią zabezpieczającą	m²	289,97
7	KNR W 4-01 0545-01	Rozebranie rur spustowych z blachy ocynk 150 mm do pono3wnego montażu	mb	33,00
4	KNR 4 01 0541-05	Jw lecz zbiorniczków z blachy ocynk	szt	2
6	KNR 017 0926-03 analogia	Zeskrobanie wyprawy elewacyjnej tynkmineralny 1,5mm	m²	1139,58
7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod siatkowanie oczyszczenie i zmycie myjką wysoko ciśnieniową	m²	1078,39
8	KNR 0-17 2608-01	Jw lecz gruntowanie dwukrotnie	m²	1078,39
9	KNR 0-17 2609-06	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach	m²	949,14
10	KNR 0-17 2609-07	Jw lecz na ościeżach	m²	129,19
11	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m	440,1
12	ZKNR C-2 0110-01	Gruntowanie podłoża farba gruntująca pod tynk cienowarstwowy	m²	1078,39
13	ZKNR C-2 0110-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk akrylowy barwiony kamyczek 1,5 mm na ścianach i powierzchniach płaskich	m²	882,1
14	ZKNR C-2 0110-07	Jw lecz na ościeżach	m²	129,19
15	ZKNR C-2 0118-03	Jw lecz tynków mozaikowych tyn CT 77 żwirki kwarcowe 1,4 2,0	m²	67,4
16	6KNR W 4-01	Dwukrotne ,malowanie balustrad stalowych	m²	26,40

	1301-03			
17	KNR W 2-02 0527-04	Ponowny montaż rur spustowych	mb	33,00
18	KNR W 2-02 0324-02 analogia	Jw lecz zbiorniczków przy rurach spustowych z blachy jw	szt	2
19	KNR W 4-01 0218-01	Demontaż i ponowny montaż rur deszczowych żeliwnych 150 mm		









