

Przedmiar robót naprawa elewacji w Mirsku ul. Głowackiego 4

Lp	Podst. wyc.	Opis	j. m.	ilość
1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowanie ramowe elewacyjne wysokości do 20 m z	m ²	1134,93
2	KNR AT-05 1612-03	Instalacja odgromowa na rusztowaniach zewnętrznych przyciennych	m ²	1134,93
3	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania	m	3
4	KNR AT-05 1653-04	Zabezpieczenie ochronne siatką dla rusztowań	m ²	1134,93
5	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu	kpl	1
6	KNR W-2-02 0923-01	Oslony drzwi i okien folią zabezpieczającą	m ²	289,97
7	KNR W 4-01 0545-01	Rozebranie rur spustowych z blachy ocynk 150 mm do ponownego montażu	mb	33,00
4	KNR 4 01 0541-05	Jw lecz zbiorniczków z blachy ocynk	szt	2
6	KNR 017 0926-03 analogia	Zeskrobanie wyprawy elewacyjnej tynkmineralny 1,5mm	m ²	1139,58
7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod siatkowanie oczyszczenie i zmycie myjką wysoko ciśnieniową	m ²	1078,39
8	KNR 0-17 2608-01	Jw lecz gruntowanie dwukrotnie	m ²	1078,39
9	KNR 0-17 2609-06	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	949,14
10	KNR 0-17 2609-07	Jw lecz na ościeżach	m ²	129,19
11	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m	440,1
12	ZKNR C-2 0110-01	Gruntowanie podłoża farba gruntującą pod tynk cienowarstwowy	m ²	1078,39
13	ZKNR C-2 0110-03	Wyprawa elewacyjna cienowarstwowa tynk akrylowy barwiony kamyczek 1,5 mm na ścianach i powierzchniach płaskich	m ²	882,1
14	ZKNR C-2 0110-07	Jw lecz na ościeżach	m ²	129,19
15	ZKNR C-2 0118-03	Jw lecz tynków mozaikowych tyn CT 77 żwirki kwarcowe 1,4 2,0	m ²	67,4
16	6KNR W 4-01	Dwukrotne ,malowanie balustrad stalowych	m ²	26,40

	1301-03			
17	KNR W 2-02 0527-04	Ponowny montaż rur spustowych	mb	33,00
18	KNR W 2-02 0324-02 analogia	Jw lecz zbiorniczków przy rurach spustowych z blachy jw	szt	2
19	KNR W 4-01 0218-01	Demontaż i ponowny montaż rur deszczowych żeliwnych 150 mm		